

Kostenkalkulation Fremdweg Maiburg „Altes Forsthaus“

07.08.2025

(Nettopreise)

Wegelänge: 230 lfm

Vor Holzerntemaßnahme

- Baustelleneinweisung, Verkehrssicherung, Umsetzen	500 €
- Bagger Profilierung und Wasserführung, Herstellung beidseitige Spitzrinne, ggf. Wasserabschläge, Einsatz Stukenhaken, teilweise Materialeinbau mit Bagger (~6€/ lfm)	1.500 €
- Verlegung 8 lfm Rohrdurchlass PEHD-Rohrdurchlass DN 400 (~180 €/lfm)	1.500 €
- Einbau Tragschicht Grader/ Walze (~3€/ lfm)	700 €
- 255 t Vorsieb BAG Ueffeln (8,30 €/ t)	2.200 €
- Fracht (6,15 €/t)	1.400 €
Summe:	7.800 €*

*ggf. Vorkopfeinbau mit Dreiachser und/ oder Radlader bei unpassender Witterung zur Zeit der Baustelle zusätzlich ca. 10 €/ lfm

Nach Holzerntemaßnahme

ggf. maschinelle Wegeinstandsetzung und Einbau Deckschicht

- Baustelleneinweisung, Verkehrssicherung, Umsetzen	500 €
- (Bagger Profilierung und Wasserführung (~3€/ lfm)	1.500 €)
- Grader/ Walze Profilierung und Wasserführung plus Einbau Deckschicht (~4€/ lfm)	1.000 €
- 115 t Piesberg 0/32 (17,80 €/t)	2.100 €
- Fracht (8,40 €/t)	1.000 €

Summe: 4.600€ - 6.100 €

Gesamtsumme: 12.400 - 13.900 €



Marlene Geh